

S.028.MLT.026 - ბლოკის წყობის ძირითადი მოთხოვნები



S.028.MLT.026

ბლოკის წყობის ძირითადი მოთხოვნები

შპს „არქი პრომოუშენ“

ბლოკის წყობის ძირითადი მოთხოვნები

დოკუმენტის ტიპი	S - სტანდარტი
დოკუმენტის #	S.027.MLT.025
დოკუმენტის სახელი	ბლოკის წყობის ძირითადი მოთხოვნები
დოკუმენტის ავტორი	ლევან ტაბუცაძე
დოკუმენტის დამტკიცების თარიღი	25.10.2023
ვერსიის ნომერი	I
....დოკუმენტის ბოლო ცვლილების თარიღი	
დეპარტამენტი	TEC
სამსახური	
დაკავშირებული ერთეულები/პოზიციები	TEC; ARC; PMO
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; ARC; PMO

ბეტონის ბლოკი

- წყობა უნდა შესრულდეს არანაკლებ 1/3 გადადებით;
- დუღაბით დაფარვა შესრულდეს სრულფასოვნად ბლოკის ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ სიბრტყეზე;
- კუთხის მოწყობა (ბლოკის კავშირი ბლოკის კედელთან) შესრულდეს შეკბილვით ყოველ მე-3 ბლოკზე;
- კუთხის მოწყობა (ბლოკის კავშირი მონოლითურ ელემენტთან) შესრულდეს არმატურის ნაშვერით არანაკლებ d-8 მმ, ჩაბურღვის სიღრმე არანაკლებ 80 მმ, ყოველი მესამე წყობის დუღაბის შრეში;
- შამუშაო უნდა შესრულდეს მკაცრად ჰორიზონტალური წყობით;
- გადახურვის ფილასთან არსებული 15-20 მმ სივრცე შეივსოს სამონტაჟო ქაფით უწყვეტად;
- სადარბაზო კარის ღიობის მომიჯნავე (კარის სამონტაჟო სივრცე) ბლოკის ტანი შეივსოს დუღაბით სრულ ვერტიკალზე;
- ზღუდარების გადადება შესრულდეს 20-25 სმ მანძილზე;
- სავენტილაციო მილების პერიმეტრზე (სამზარეულო, სან.კვანძი) არსებული სიცარიელე შეივსოს სამონტაჟო ქაფით და/ან ქვიშა ცემენტის ხსნარით;
- საკომუნიკაციო შანტის ღიობები შეივსოს არმირებული ბეტონის ხსნარით. თუნუქის ჰაერსატაზე მოეწყოს სადეფორმაციო ლენტი;
- თუ კედლის სიმაღლე აღარბებს 3 მ-ს (მაგ. კომერციული ფართი) სრული სიმაღლის შუა ნაწილში მოეწყოს ჰორიზონტალური არმირებული მონოლითური გულარი;

აბლოკის გადამაგრების სქემა დამატებით შეთანხმდეს ტექნიკურ ჯგუფთან

იტონგის ბლოკი

- წყობა უნდა შესრულდეს არანაკლებ 1/3 გადადებით;
- წებოცემენტით დაფარვა შესრულდეს სრულფასოვნად ბლოკის ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ სიბრტყეზე;
- კუთხის მოწყობა (ბლოკის კავშირი მონოლიტურ ელემენტთან და ბეტონის ბლოკთან) შესრულდეს არმატურის ნაშვერით არანაკლებ d-8 მმ, ყოველი მეორე წყობის წებოცემენტის შრეში;
- გადახურვის ფილასთან არსებული 15-20 მმ სივრცე შეივსოს სამონტაჟო ქაფით უწყვეტად;

გადამაგრების სქემა დამატებით შეთანხმდეს ტექნიკურ ჯგუფთან



Edit