

S.036.MLT.034 - მონოლითური რკინაბეტონის ელემენტების მოწყობის ძირითადი მოთხოვნები



S.036.MLT.034

მონოლითური რკინაბეტონის ელემენტების მოწყობა

შპს „არქი პრომოუშენ“

მონოლითური რკინაბეტონის ელემენტების მოწყობის ძირითადი მოთხოვნები

დოკუმენტის ტიპი	S - სტანდარტი
დოკუმენტის #	S.036.MLT.034
დოკუმენტის სახელი	მონოლითური რკინაბეტონის ელემენტების მოწყობა
დოკუმენტის ავტორი	ლევან ტაბუცაძე
დოკუმენტის დამტკიცების თარიღი	25.10.2023
ვერსიის ნომერი	I
....დოკუმენტის ბოლო ცვლილების თარიღი	
დეპარტამენტი	TEC
სამსახური	
დაკავშირებული ერთეულები/პოზიციები	TEC; ARC; PMO
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; ARC; PMO

მონოლითური რკინაბეტონის ელემენტების მოწყობის ძირითადი მოთხოვნები

- ყალიბის მოწყობამდე სვეტის, დიაფრაგმის დასაბეტონებელი არეალი გათავისუფლდეს სამშენებლო ნაგვისგან;
- არმირების მოწყობამდე დასაბეტონებელ არეალზე მოხდეს ბეტონის აპკის მოხსნა მაღალ წნევის წყლის ჭავლით ან მექანიკური წესით;
- ფილის დაბეტონებამდე დათვალიერდეს სრული პერიმეტრი-სრულად გაიწმინდოს სამშენებლო ნაგვისგან;
- გაიწმინდოს არმატურის ნაშვერები ნარჩენი ბეტონისგან;
- ყალიბის მოხსნა განხორციელდეს ბეტონის შრობის იმ კონდიციაში, როდესაც არ მოხდება ბეტონის ტანის მექანიკური დაზიანება;
- ყალიბის მოხსნა განხორციელდეს სრულფასოვნად-არ მოხდეს ყალიბის ფრაგმენტულად დატოვება;
- ყინვის პერიოდში გადამოწმდეს მომწოდებელ ქარხანასთან დაბეტონების მიზანშეწონილობა;
- ყურადღება მიექცეს საყალიბე მასალის დაზიანების კონდიციას;
- დაბეტონებამდე შესრულდეს კონუსის ჯდენის გადამოწმება (კონტრაქტორის ვალდებულება);
- ჩასხმის ზედაპირი სასურველია იყოს მორწყული.
- ჩასხმის შემდეგ დილას და საღამოს, მინ. სამი დღის განმავლობაში უნდა მოირწყას ფილა, ზაფხულის პერიოდში. 15 გრადუსის ზევით, სხვა პერიოდშიც.
- სასურველია ჩასხმული ვერტიკალები (კოლონები) შეიფუთოს ცელოფნით (თანაბარი შრობისთვის, და იერსახის შენარჩუნებისთვის)
- ყალიბის გამოხსნის შემდეგ ფილის ქვეშ დარჩეს საყრდენები (დანგრატები) 100 მმ-ზე მინ 4-5 ცალი (მინ. 14 დღე) და კონსოლის და რიგელის ქვეშაც. თითო-ორი ცალი.
- ფილის ჩასხმისას მაქსიმალურად გასწორდეს ზედაპირი ნიშნულებზე, და იერსახე იყოს მაქს. სწორი.
- ჩასხმამდე აუცილებელია გადამოწმდეს არმატურის ყველა კარკასი, პროექტთან შესაბამისობაში, ყალიბთან დამცავი შრის სისქე. თუკი ყველა რაიმე ჩასატანებული დეტალი გადამოწმდეს მისი არსებობა და სისწორე, ჩასხმამდე.
- თუკი ჩასხმა ხდება ბეტონის ტუმბო-გამანაწილებლით აუცილებელია პირველადი მასა (ქვიშა-წყალი-ცემენტის) ჩაისხას ბუნკერში და არა სტრუქტურული ელემენტის ყალიბში.

- ფილის ჩასხმის დროს გამანაწილებლის დგომის ძირები უნდა იყოს გადაძლიერებული, რათა არ მოხდეს სტრუქტურის დაზიანება.



Edit