

S.035.MLT.033 - ლითონის ელემენტების მონტაჟი



S.035.MLT.033

ლითონის ელემენტების მონტაჟი

შპს „არქი პრომოუშენ“

ლითონის ელემენტების მონტაჟი

დოკუმენტის ტიპი	S - სტანდარტი
დოკუმენტის #	S.035.MLT.033
დოკუმენტის სახელი	ლითონის ელემენტების მონტაჟი
დოკუმენტის ავტორი	ლევან ტაბუციძე
დოკუმენტის დამტკიცების თარიღი	25.10.2023
ვერსიის ნომერი	I
....დოკუმენტის ბოლო ცვლილების თარიღი	
დეპარტამენტი	TEC
სამსახური	
დაკავშირებული ერთეულები/პოზიციები	TEC; ARC; PMO
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; ARC; PMO

ლითონის ელემენტების მონტაჟი

- შესრულდეს ნახაზში მითითებული კვანძის შესაბამისად;
- გამოყენებულ იქნას არმატურის ნაშვერი არანაკლებ d-8 მმ, სიგრძით 15 სმ;
- გამოსაყენებელი მექანიკური ანკერის ტიპი შეთანხმდეს ტექნიკურ ჯგუფთან;
- ცხურის თავის ჩამაგრება რკ/ბ-ის გადახურვის ფილის ტანში მოხდეს ლითონის კუთხოვანების და მექანიკური ანკერის გამოყენებით.
- ლითონის ელემენტების შედუღება შესრულდეს შეუღლების სრულ პერიმეტრზე.
- მოხდეს ლითონის მოაჯირის ზედა ჰორიზონტალური მილკვადრატების ჩახურვა.
- ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ორი ფენა ანტიკოროზიული საღებავით.
- ჩამაგრების ანკერები არ უნდა უშლიდეს ხელს შემდეგ ქვის მოპირკეთებას. დამუშავდეს ანტიკოროზიული სპრეი/სარეზავით, რომ შემდეგ არ ამოიტანოს კოროზია ქვაზე.
- თუნუქი შახტის თავს უნდა გადასცდეს მინ. 7-10 სმ-ით, რომ არ მოხდეს წყლის შემობრუნება შახტაში.

პარაპეტი, ვერტიკალური საკომუნიკაციო შახტების ქუდები

- შახტის ქუდების მონტაჟი შესრულდეს მხოლოდ შახტის არმირებულ მონოლითურ სარტყელზე ჩამაგრებით;
- პარაპეტის დახურვა თუნუქის ფურცლით: დამაგრდეს რეზინის თავიანი თვითმჭრელით ვერტიკალურ სიბრტყეზე, თუნუქის ფურცლის გადადება დამუშავდეს ჰერმეტიკით ან გადაკეცვით;



Edit