

S.037.MLT.035 - ფასადის მოპირკეთება



S.037.MLT.035

ფასადის მოპირკეთება

შპს „არქი პრომოუშენ“ ფასადის მოპირკეთება

დოკუმენტის ტიპი	S - სტანდარტი
დოკუმენტის #	S.037.MLT.035
დოკუმენტის სახელი	ფასადის მოპირკეთება
დოკუმენტის ავტორი	ლევან ტაბუცაძე
დოკუმენტის დამტკიცების თარიღი	25.10.2023
ვერსიის ნომერი	I
....დოკუმენტის ბოლო ცვლილების თარიღი	
დეპარტამენტი	TEC
სამსახური	
დაკავშირებული ერთეულები/პოზიციები	TEC; ARC; PMO
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; ARC; PMO

ფასადის ლესვის სისტემა დამატბუნებელ (ქვაბამბა) ფენაზე

- Dammkleber 185 - დამატბუნებელი ფილის წებო,

- დამათბუნებელი ფილა - ქვაბამბა
- დუბელი
- Klebe-und Armierungsmasse 1n86M- საარმირო ფითხი
- Gewebe 650- საარმირო მინაბოჭკოვანი ბადე
- Putzgrund 610- ადჰეზიური გრუნტი
- Capatect Mineral Leichputz R or K - დეკორატიული ბათქაში ფხაჭებიანი ან მარცვლოვანი სტრუქტურა
- ფასადის საღებავი

ფასადის ლესვის სისტემა 1 იტონგის ბლოკზე

- Ytong Surface - Ytong ბლოკის ზედაპირი
- Sylitol Konzentrat 111 (ზედაპირის დასამუშავებელი გრუნტი)
- Leichtgrundputz 170 (საღესი ფითხი)
- Putzgrund 610 (დეკორატიული ბათქაშის გრუნტი)
- Capatect Mineral Leichputz R or K - დეკორატიული ბათქაში ფხაჭებიანი ან მარცვლოვანი სტრუქტურა
- ფასადის საღებავი

ფასადის ლესვის სისტემა 2 იტონგის ბლოკზე

- Ytong Surface - Ytong ბლოკის ზედაპირი
- Sylitol Konzentrat 111 (ზედაპირის დასამუშავებელი გრუნტი)
- Klebe-und Armierungsmasse 186M- საარმირო ფითხი
- Gewebe 650- საარმირო მინაბოჭკოვანი ბადე
- Putzgrund 610 ადჰეზიური გრუნტი
- Capatect Mineral Leichputz R or K - დეკორატიული ბათქაში ფხაჭებიანი ან მარცვლოვანი სტრუქტურა
- ფასადის საღებავი

იტონგის ბლოკის შემთხვევაში ორივე სისტემა თავსებადია

ელასტიური აგური

- Dammkleber 185 წებო
- Klebe-und Armierungsmasse 186M- საარმირო ფითხი
- Gewebe 650 საარმირო ბადე
- CT Leichtgrundputz 170 სალესი, საარმირო ფითხი
- Putzgrund 610 კვარცული გრუნტი ბათქაშის ქვეშ
- Klebe-und Armierungsmasse 186M- საარმირო ფითხი
- ელასტიური აგური

ფასადის მოპირკეთება ბაზალტის ფილით

ქვის მონტაჟი შესაძლებელია შესრულდეს ორი მეთოდით:

1. წებოცემენტის საშუალებით;
2. კედელსა და ფილას შორის სივრცის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შევსებით;

ქვის მონტაჟი ორივე შემთხვევაში უნდა შესრულდეს მექანიკური ჩამაგრების გათვალისწინებით;

მონტაჟისას ყურადღება მიექცეს წყობის სწორხაზოვნებასა და ქვის (ფაქტურა, ფერი) ერთგვაროვნებას

თუნუქის საწკეთურის მოწყობა

- დამონტაჟდეს მექანიკური ჩამაგრებით მოჭიმვის შრეში;

გამოსაყენებელი მასალები:

- ანკერი fisher faz II, hilti HST (ან ანალოგიური კლასის);
- HPL პანელის სისქე: 8მმ;
- ალუმინის კომპოზიტური პანელის სისქე 4 მმ, ალუმინის შრე 0,5+0,5 მმ;
- კომპოზიტური პანელები ცეცხლმედეგობის მიხედვით B2 კლასი;

ფასადის მოწყობისას საყურადღებო შემდეგი პოზიციები:

- კრონშტიუნების მექანიკური ანკერით ჩამაგრება;

- გადამოწმდეს მექანიკური ანკერის მონტჟის ხარისხი (არ უნდა მოძრაობდეს მცირე ზემოქმედებით);
- მექანიკური ანკერის ჩამაგრებისას მოწყობილი ნახვრეტი უნდა გასუფთავდეს მტვრისგან;
- გადამოწმდეს მიმმართველი პროფილების სქემა და კრონშტეინებში მათი ჩამაგრება;
- მიმმართველები კრონშტეინებში უნდა ჩამაგრდეს თვითმჭრელი ხრახნით;
- კომპოზიტური პანელების ჩამაგრებისას ყურადღება მიექცეს კასეტის პროფილში მოქლონებით ჩამაგრების კვანძებს, მოცემულ კვანძებში მოქლონები არ უნდა მოძრაობდეს;
- როგორც ალუმინის კომპოზიტური პანელის ასევე HPL-ის შემთხვევაში კასეტები და პანელები კუთხეებში უნდა იყოს ჩამაგრებული, თავისუფლად არ უნდა მოძრაობდეს.

[Edit](#)