

S.085.MLT.051 - ყალიბების შემოწმება



S.085.MLT.051
ყალიბების შემოწმება

შპს „არქი პრომოუშენ“

ყალიბების შემოწმება

დოკუმენტის #	დოკუმენტის სახელი
S.085.MLT.051	ყალიბების შემოწმება
დოკუმენტის ტიპი	დოკუმენტის ავტორი
სტანდარტი	ვლადიმერ შაქარაშვილი/ თამუნა ჯორჯიკია
დამტკიცების თარიღი	პროცესზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტი
8/23/2024	ტექნიკური დეპარტამენტი, პროექტების დეპარტამენტი
ვერსიის #	დოკუმენტზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტი
I	ტექნიკური დეპარტამენტი
ბოლო ცვლილების თარიღი	დაკავშირებული ერთეულები/ პოზიციები
	TEC; PMO
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; PMO

I. შესავალი

დოკუმენტის დანიშნულება	დოკუმენტის მიზანია, უზრუნველყოს ობიექტზე ყალიბების მოწყობის პროცესის სრულფასოვანი მონიტორინგი
განმარტება	
გავრცელების არეალი	დოკუმენტი ეხება არქის იმ პროექტებს, რომლებშიც მიმდინარეობს სამშენებლო პროცესი.
როლი	პასუხისმგებლობა
პროექტის ზედამხედველი	მისი პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს მშენებლის მხრიდან სამუშაოს კეთილსინდისიერი შესრულება/ხარვეზების შემცირება სტანდარტის მიხედვით, შემოწმების ხარჯზე.
ტექნიკური ზედამხედველი	მისი პასუხისმგებლობაა გადაამოწმოს ყალიბების მოწყობის სამუშაოები სტანდარტის შესაბამისად,

II. სტანდარტი

ყალიბების მოწყობისას მნიშვნელოვანია, რომ მშენებელმა კომპანიამ გამოიყენოს ახალი, დაუზიანებელი და ერთგვაროვანი ზედაპირის მქონე ყალიბები, იმისთვის, რომ შემდგომში ჩასხმული ბეტონის ზედაპირს არ აღენიშნებოდეს დეფექტები.

- ყალიბების შემოწმების მიზანია, მივიღოთ ხარისხიანი ბეტონის ზედაპირი.
- ყალიბების მოწყობისას, მშენებლობის ზედამხედველმა, რომელიც მუდმივ რეჟიმში იმყოფება ობიექტზე, უნდა გადახედოს მოწყობის პროცესში ყალიბებს. როდესაც დასრულდება მოწყობის სამუშაო უნდა გაიაროს პერიმეტრი საფუძვლიანად, იმისთვის, რომ დროულად დააფიქსიროს ხარვეზული, რისკის შემცველი ზონები.
- ყალიბების მოწყობის ხარისხს ასევე ამოწმებენ მშენებლობის მართვის ხარისხის სამსახურის წარმომადგენლები ობიექტზე გეგმიური ვიზიტის ფარგლებშიც. ისინი ხარვეზებს აფიქსირებენ თიქეთების საშუალებით.

- შემოწმების პროცესში, ყურადღება უნდა გამახვილდეს ყალიბების ხარისხზე, დაზიანებული და დეფორმირებული ყალიბები აუცილებლად უნდა ჩანაცვლდეს.
- ყალიბი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო სტანდარტის მოთხოვნებს და უზრუნველყოფდეს საპროექტო ფორმას, გეომეტრიულ ზომებს, მოსაწყობი კონსტრუქციების ზედაპირის ხარისხს დადგენილი დაშვებების ფარგლებში.
- ბეტონის და რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობისას გამოყენებული ყალიბის ტიპის არჩევის დროს გასათვალისწინებელია შემდეგი:

- ყალიბის მომზადების და მონტაჟის სიზუსტე

- ბეტონის ზედაპირის და მონოლითური კონსტრუქციის ხარისხი ყალიბის მოხსნის შემდეგ;

- ყალიბის გამოყენების ციკლი

- ყალიბის მონტაჟი და მიღება, მონოლითური კონსტრუქციების ყალიბის მოხსნა , გაწმენდა და შეხეთვა ხორციელდება მშენებლობის წარმოების პროექტის შესაბამისად.
- ბეტონირებისთვის გამზადებული ყალიბი უნდა იქნას მიღებული ყალიბების მოწყობის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით.
- ბეტონთან შეხებაში მყოფი ყალიბის ზედაპირი ბეტონის ნარევის დაგებამდე უნდა გაიწმინდოს და შეიხეთოს . ზეთი უნდა წაესვას კარგად გაწმენდილ ზედაპირზე თხელ ფენად.
- შეხეთვის შემდეგ ყალიბის ზედაპირი დაცული უნდა იყოს დაბინძურებისგან, წვიმისა და მზისგან. დაუშვებელია ზეთის მოხვედრა არმატურაზე და ჩასატანებელ დეტალებზე.
- ლითონისა და ფანერის ყალიბისთვის ნებადართულია ისეთი საცხების გამოყენება , რაც თანხვედრაშია ბეტონთან. დაუშვებელია ისეთი ტიპის საცხების გამოყენება, რომელიც აზიანებს ბეტონს. და უარყოფითად იმოქმედებენ ბეტონის თვისებებზე და კონსტრუქციების იერსახეზე, ამცირებენ ყალიბის ბეტონთან შეჭიდებას.
- დაუშვებელია შემთხვევითი/გაურკვეველი შემადგენლობის ნარჩენი მანქანური ზეთებისგან დამზადებული საცხის გამოყენება.
- ბეტონირების დაწყებამდე ყალიბი და მასიური კონსტრუქციების არმატურა აუცილებელია გაიწმინდოს შეკუმშული (მათ შორის ცხელი) ჰაერით, სამშენებლო ნარჩენებისგან, ნაგვისგან, ასევე თოვლისა და ყინულისგან.
- ზამთრის პირობებში, ყინვის დროს დაუშვებელია არმატურის გაწმენდა და გათბობა ორთქლით ან ცხელი წყლით.

ყალიბების მოწყობა და მოხსნა უნდა მოხდეს მშენებლობის წარმოების პროექტის გამოყენებით ან ყალიბების მოწყობის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით.

ფოტო 1 - დაზიანებული ყალიბი

ფოტო 2- დაზიანებული ყალიბის გამოყენებით მიღებული დეფექტური ბეტონის ზონა

III. ცვლილებების ისტორია

პერსია	თარიღი	ცვლილების მოკლე აღწერა	ცვლილების ავტორი

--	--	--	--



Edit