

S.143.MLT.038 -წებოცემენტის შემოწმების სტანდარტი



S.143.MLT.038

წებოცემენტის შემოწმების სტანდარტი

შპს „არქი პრომოუშენ“

წებოცემენტის შემოწმების სტანდარტი

დოკუმენტის ტიპი	S - სტანდარტი
დოკუმენტის #	S.143.MLT.038
დოკუმენტის სახელი	წებოცემენტის შემოწმების სტანდარტი
დოკუმენტის ავტორი	ლევან ტაბუციძე
დოკუმენტის დამტკიცების თარიღი	25.10.2023
ვერსიის ნომერი	I
....დოკუმენტის ბოლო ცვლილების თარიღი	
დეპარტამენტი	მშენებლობის ხარისხის მართვის დეპარტამენტი
სამსახური	
დაკავშირებული ერთეულები/პოზიციები	TEC;PMO
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC;PMO

- I. სამშენებლო ობიექტზე წებოცემენტის სამუშაოების დაწყების დროს, მშენებლობის ხარისხის მართვის მენეჯერმა უნდა განხორციელოს ობიექტზე ვიზიტი და დაასურათოს ის მასალები, რომლიცთაც უნდა განხორციელდეს სამუშაოების წარმოება.
- II. ფოტომასალა უნდა განთავსდეს წინასწარ შემუშავებულ ექსელის რეპორტირების ფორმაში.
- III. აგრეთვე ობიექტზე პასუხისმგებელმა პროექტის მენეჯერმა/ ზედამხედველმა ჩამოთვლილი კრიტერიუმების მიხედვით, უნდა გააკონტროლოს აღნიშნული სამუშაო.
- IV. მასალის გადამოწმებისას მნიშვნელოვანია მენეჯერმა გაამახვილოს ყურადღება შემდეგ საკითხებზე:
 - წებოცემენტის მახასიათებლები, უნდა იყოს გარემოპირობებთან და სამუშაოს სპეციფიკასთან მაქსიმალურ შესაბამისობაში.
 - თუ სამუშაოს წარმოება ხდება ღია სივრცეში, დასაზუსტებელია მასალის ყინვამდეგობის შესაბამისობა.
 - აგრეთვე მნიშვნელოვანია გადამოწმდეს მასალის ვარგისიანობის ვადა.
- V. თუ მენეჯერი ჩათვლის, რომ გამოყენებული წებოცემენტის ბრენდი არის არასანდო და გაურკვეველი წარმოების, მენეჯერმა მშენებლისგან უნდა გამოითხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
 - წარმოების და ხარისხის სერტიფიკატი
 - აგრეთვე ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც განსაზღვრავს მასალის რადიაციულობის დონეს.
 - მასალის მექანიკური მახასიათებლების ექსპერტიზის დასკვნა
- VI. მნიშვნელოვანია, რომ დოკუმენტში აღნიშნული პუნქტები გადამოწმდეს მანამ, სანამ ობიექტზე მასალის გამოყენება დაიწყება.

